



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|-----------------------|---------|---|----------------|----------|------------|-----------|----------|--------------------|
| 88788 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m ² | 156,0 | 533,20 | 83.179,20 | 9,09 | 9,09 |
| 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m ² | 70,0 | 771,12 | 53.978,40 | 5,90 | 14,99 |
| 104616 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | m ² | 60,0 | 541,05 | 32.463,00 | 3,55 | 18,54 |
| ComposPr eç-008_JH | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | ml | 32,6 | 884,92 | 28.848,39 | 3,15 | 21,69 |
| 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m ² | 204,0 | 108,19 | 22.070,76 | 2,41 | 24,11 |
| C4835 | SEINFRA | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | m ² | 30,0 | 652,61 | 19.578,30 | 2,14 | 26,25 |
| 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 30,0 | 650,64 | 19.519,20 | 2,13 | 28,38 |
| 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.039,16 | 8,99 | 18.332,04 | 2,00 | 30,39 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|--|-----|--------|------------|-----------|----------|--------------------|
| 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 21,78 | 714,30 | 15.557,45 | 1,70 | 32,09 |
| 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 36,3 | 411,52 | 14.938,17 | 1,63 | 33,72 |
| CP-ELJ-107 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 50,0 | 262,05 | 13.102,50 | 1,43 | 35,15 |
| CP-C1.167 | Próprio | LITOCERÂMICA (CASQUILHO DE TIJOLO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COLORIDO | m² | 75,0 | 174,58 | 13.093,50 | 1,43 | 36,58 |
| 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 5,0 | 2.502,37 | 12.511,85 | 1,37 | 37,95 |
| 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20,0 | 576,84 | 11.536,80 | 1,26 | 39,21 |
| 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 19,36 | 591,65 | 11.454,34 | 1,25 | 40,46 |
| 98066 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2,0 | 5.339,65 | 10.679,30 | 1,17 | 41,63 |
| 99626 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6,0 | 1.673,76 | 10.042,56 | 1,10 | 42,73 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|--------|--------|---|----------------|---------|------------|----------|----------|--------------------|
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.680,0 | 5,75 | 9.660,00 | 1,06 | 43,78 |
| 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20,0 | 473,50 | 9.470,00 | 1,04 | 44,82 |
| 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m ² | 81,4 | 113,79 | 9.262,50 | 1,01 | 45,83 |
| 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 150,0 | 59,41 | 8.911,50 | 0,97 | 46,81 |
| 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m ³ | 132,0 | 65,64 | 8.664,48 | 0,95 | 47,75 |
| 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m ² | 16,94 | 499,70 | 8.464,91 | 0,93 | 48,68 |
| 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m ³ | 12,0 | 700,99 | 8.411,88 | 0,92 | 49,60 |
| 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m ² | 400,0 | 20,05 | 8.020,00 | 0,88 | 50,47 |
| 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m ² | 92,5 | 84,02 | 7.771,85 | 0,85 | 51,32 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------------------|--------|---|--------|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| 101852 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 80,0 | 95,41 | 7.632,80 | 0,83 | 52,16 |
| CP- Próprio ELA.238 | | PERFILADO, PRE-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALALAÇÃO | m | 174,0 | 42,55 | 7.403,70 | 0,81 | 52,97 |
| 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 9,0 | 813,29 | 7.319,61 | 0,80 | 53,77 |
| 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 225,0 | 32,47 | 7.305,75 | 0,80 | 54,57 |
| 13311 | ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | m²xmês | 150,9 | 48,41 | 7.305,06 | 0,80 | 55,37 |
| 102683 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 30,0 | 237,79 | 7.133,70 | 0,78 | 56,14 |
| 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 40,0 | 171,94 | 6.877,60 | 0,75 | 56,90 |
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 69,34 | 98,52 | 6.831,37 | 0,75 | 57,64 |
| CP- Próprio C1Y.033 | | Caixa em chapa metálica galvanizada 120 X 80 X 25cm, para quadro de comando | un | 5,0 | 1.362,69 | 6.813,45 | 0,74 | 58,39 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------|---------|---|-----|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 30,0 | 219,16 | 6.574,80 | 0,72 | 59,11 |
| 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,0 | 3.257,57 | 6.515,14 | 0,71 | 59,82 |
| 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 20,0 | 323,53 | 6.470,60 | 0,71 | 60,53 |
| 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36,0 | 177,68 | 6.396,48 | 0,70 | 61,23 |
| 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 60,0 | 104,85 | 6.291,00 | 0,69 | 61,91 |
| 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 54,15 | 111,32 | 6.027,97 | 0,66 | 62,57 |
| 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 50,0 | 119,35 | 5.967,50 | 0,65 | 63,22 |
| COMP 051 | Próprio | CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA E LANÇAMENTO COM BALDE, INCLUSIVE ADENSAMENTO | M³ | 1,2 | 4.936,75 | 5.924,10 | 0,65 | 63,87 |
| 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 120,96 | 46,76 | 5.656,08 | 0,62 | 64,49 |
| 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 37,8 | 148,86 | 5.626,90 | 0,62 | 65,11 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|--------|--------|---|-----|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 9,11 | 614,19 | 5.595,27 | 0,61 | 65,72 |
| 96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 93,0 | 59,86 | 5.566,98 | 0,61 | 66,33 |
| 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 120,0 | 46,26 | 5.551,20 | 0,61 | 66,93 |
| 102167 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 9,68 | 570,34 | 5.520,89 | 0,60 | 67,54 |
| 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50,0 | 109,59 | 5.479,50 | 0,60 | 68,13 |
| 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 74,0 | 73,97 | 5.473,78 | 0,60 | 68,73 |
| 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 6,0 | 898,30 | 5.389,80 | 0,59 | 69,32 |
| 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 40,0 | 134,50 | 5.380,00 | 0,59 | 69,91 |
| 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 12,1 | 437,73 | 5.296,53 | 0,58 | 70,49 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|--------|---------|--|-----|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| 102188 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 5,0 | 1.055,69 | 5.278,45 | 0,58 | 71,07 |
| 103362 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 44,0 | 115,92 | 5.100,48 | 0,56 | 71,62 |
| 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 25,0 | 204,00 | 5.100,00 | 0,56 | 72,18 |
| 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 39,0 | 130,57 | 5.092,23 | 0,56 | 72,74 |
| 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 50,0 | 101,24 | 5.062,00 | 0,55 | 73,29 |
| 94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 35,0 | 141,86 | 4.965,10 | 0,54 | 73,83 |
| 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 336,0 | 14,49 | 4.868,64 | 0,53 | 74,37 |
| 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 900,0 | 5,30 | 4.770,00 | 0,52 | 74,89 |
| 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 180,0 | 26,35 | 4.743,00 | 0,52 | 75,41 |
| C4507 | SEINFRA | PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m² | 54,15 | 86,22 | 4.668,81 | 0,51 | 75,92 |
| 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 160,0 | 28,44 | 4.550,40 | 0,50 | 76,41 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------------|---------|---|-----|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10,0 | 435,49 | 4.354,90 | 0,48 | 76,89 |
| 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80,08 | 54,21 | 4.341,13 | 0,47 | 77,36 |
| 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 165,58 | 25,09 | 4.154,40 | 0,45 | 77,82 |
| CP- ELA.049 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA PERFILADO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | M | 172,51 | 23,93 | 4.128,16 | 0,45 | 78,27 |
| 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,0 | 800,72 | 4.003,60 | 0,44 | 78,71 |
| 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50,0 | 78,99 | 3.949,50 | 0,43 | 79,14 |
| 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 40,0 | 96,03 | 3.841,20 | 0,42 | 79,56 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|-----------|---------|---|-----|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| CP-ERD028 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 0,6/1KV (3F+N) 4X35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100,0 | 37,87 | 3.787,00 | 0,41 | 79,97 |
| 92472 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33,6 | 111,23 | 3.737,32 | 0,41 | 80,38 |
| 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,0 | 932,25 | 3.729,00 | 0,41 | 80,79 |
| 87527 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 81,9 | 45,33 | 3.712,52 | 0,41 | 81,20 |
| 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 20,0 | 182,03 | 3.640,60 | 0,40 | 81,59 |
| 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,0 | 692,06 | 3.460,30 | 0,38 | 81,97 |
| 102613 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4,0 | 821,71 | 3.286,84 | 0,36 | 82,33 |
| 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 81,5 | 39,02 | 3.180,13 | 0,35 | 82,68 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|--|----------------|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 35,0 | 89,94 | 3.147,90 | 0,34 | 83,02 |
| CP-C2.056 | Próprio | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 (C:A) SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES, COM REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO (SERVIÇO PAGO APÓS A REPOSIÇÃO DO MEIO-FIO) | M | 123,0 | 24,71 | 3.039,33 | 0,33 | 83,35 |
| 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,0 | 379,58 | 3.036,64 | 0,33 | 83,69 |
| 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 30,0 | 100,77 | 3.023,10 | 0,33 | 84,02 |
| CP-ELA.051 | Próprio | MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 158,0 | 19,03 | 3.006,74 | 0,33 | 84,35 |
| 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,0 | 421,94 | 2.953,58 | 0,32 | 84,67 |
| 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m ² | 50,0 | 57,47 | 2.873,50 | 0,31 | 84,98 |
| 0000002 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO | m ² | 75,0 | 36,39 | 2.729,25 | 0,30 | 85,28 |
| 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m ² | 200,0 | 13,19 | 2.638,00 | 0,29 | 85,57 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|--|----------------|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200,0 | 12,61 | 2.522,00 | 0,28 | 85,85 |
| 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 30,0 | 82,57 | 2.477,10 | 0,27 | 86,12 |
| 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m ² | 428,0 | 5,72 | 2.448,16 | 0,27 | 86,38 |
| 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,0 | 242,20 | 2.422,00 | 0,26 | 86,65 |
| CP-ELA.252 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA , CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2,0 | 1.195,90 | 2.391,80 | 0,26 | 86,91 |
| 10345 | ORSE | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação | un | 3,0 | 789,28 | 2.367,84 | 0,26 | 87,17 |
| 1883 | ORSE | Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 | m ² | 14,52 | 158,71 | 2.304,46 | 0,25 | 87,42 |
| 100749 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m ² | 80,0 | 27,75 | 2.220,00 | 0,24 | 87,66 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|---|-----|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 23,0 | 92,39 | 2.124,97 | 0,23 | 87,90 |
| 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 255,0 | 8,25 | 2.103,75 | 0,23 | 88,13 |
| 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 9,0 | 231,03 | 2.079,27 | 0,23 | 88,35 |
| CP-ELA.320 | Próprio | CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV/100A COM ELO FUSÍVEL DE 12K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9,0 | 228,15 | 2.053,35 | 0,22 | 88,58 |
| CP-L825 | Próprio | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm sem divisória | M | 50,0 | 39,96 | 1.998,00 | 0,22 | 88,80 |
| 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 21,48 | 89,29 | 1.917,94 | 0,21 | 89,01 |
| 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 40,0 | 46,95 | 1.878,00 | 0,21 | 89,21 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|---|-----|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 54,0 | 34,65 | 1.871,10 | 0,20 | 89,42 |
| 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 168,0 | 11,02 | 1.851,36 | 0,20 | 89,62 |
| 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 210,0 | 8,81 | 1.850,10 | 0,20 | 89,82 |
| 100698 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 20,0 | 92,06 | 1.841,20 | 0,20 | 90,02 |
| CP-EDJ008 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 80A E ALTA SENSIBILIDADE (30MA) | UN | 5,0 | 363,03 | 1.815,15 | 0,20 | 90,22 |
| 90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 36,0 | 49,96 | 1.798,56 | 0,20 | 90,42 |
| CP-ELJ-108 | Próprio | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2,0 | 885,69 | 1.771,38 | 0,19 | 90,61 |
| 102611 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3,0 | 590,40 | 1.771,20 | 0,19 | 90,80 |
| CP-ELA.045 | Próprio | JUNÇÃO "L" PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 95,0 | 18,59 | 1.766,05 | 0,19 | 91,00 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------------|---------|---|-----|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,0 | 174,94 | 1.749,40 | 0,19 | 91,19 |
| 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 1,82 | 944,89 | 1.719,69 | 0,19 | 91,38 |
| CP- ELA.433 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 25,0 | 67,49 | 1.687,25 | 0,18 | 91,56 |
| 100697 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 20,0 | 84,36 | 1.687,20 | 0,18 | 91,74 |
| 100696 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 20,0 | 76,64 | 1.532,80 | 0,17 | 91,91 |
| 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,0 | 503,69 | 1.511,07 | 0,17 | 92,08 |
| 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 100,0 | 14,99 | 1.499,00 | 0,16 | 92,24 |
| C3652 | SEINFRA | RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM | M | 9,0 | 158,50 | 1.426,50 | 0,16 | 92,40 |
| 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 29,15 | 48,54 | 1.414,94 | 0,15 | 92,55 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|---|-----|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 5,0 | 279,88 | 1.399,40 | 0,15 | 92,70 |
| 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 340,0 | 4,07 | 1.383,80 | 0,15 | 92,86 |
| 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 40,0 | 34,59 | 1.383,60 | 0,15 | 93,01 |
| 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 163,0 | 8,19 | 1.334,97 | 0,15 | 93,15 |
| 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 30,0 | 44,49 | 1.334,70 | 0,15 | 93,30 |
| CP-L902 | Próprio | Eletrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) - Fornecimento e instalação | un | 10,0 | 128,91 | 1.289,10 | 0,14 | 93,44 |
| CP-ELA.050 | Próprio | CAIXA METÁLICA SEM TOMADA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46,0 | 28,00 | 1.288,00 | 0,14 | 93,58 |
| 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 29,15 | 43,83 | 1.277,64 | 0,14 | 93,72 |
| 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 15,0 | 84,94 | 1.274,10 | 0,14 | 93,86 |
| 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 7,29 | 172,56 | 1.257,96 | 0,14 | 94,00 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|---|-----|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| CP-ERD022 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 0,6/1KV (F+N) 2X16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100,0 | 12,10 | 1.210,00 | 0,13 | 94,13 |
| 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,0 | 172,52 | 1.207,64 | 0,13 | 94,26 |
| 102484 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1,34 | 886,07 | 1.187,33 | 0,13 | 94,39 |
| 3724 | ORSE | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.) | m² | 81,4 | 14,30 | 1.164,02 | 0,13 | 94,52 |
| 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50,0 | 22,89 | 1.144,50 | 0,13 | 94,64 |
| 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 60,0 | 19,03 | 1.141,80 | 0,12 | 94,77 |
| CP-L824 | Próprio | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória | M | 50,0 | 22,60 | 1.130,00 | 0,12 | 94,89 |
| 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20,0 | 56,24 | 1.124,80 | 0,12 | 95,01 |
| CP-C1Y.034 | Próprio | Caixa em chapa metálica galvanizada 20 X 30 X 20cm, para quadro de comando | un | 5,0 | 219,90 | 1.099,50 | 0,12 | 95,13 |
| 11232 | ORSE | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 5,0 | 217,30 | 1.086,50 | 0,12 | 95,25 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------------|---------|---|----------------|--------|------------|----------|----------|--------------------|
| CP- ELA.048 | Próprio | JUNÇÃO TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 58,0 | 18,53 | 1.074,74 | 0,12 | 95,37 |
| CP- ELA.064 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | 523,07 | 1.046,14 | 0,11 | 95,49 |
| CP- ELA.426 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 5,0 | 207,67 | 1.038,35 | 0,11 | 95,60 |
| 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0 | 1.034,14 | 1.034,14 | 0,11 | 95,71 |
| 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m ² | 40,0 | 25,04 | 1.001,60 | 0,11 | 95,82 |
| 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 75,49 | 13,06 | 985,89 | 0,11 | 95,93 |
| CP- ELA.056 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,0 | 122,72 | 981,76 | 0,11 | 96,04 |
| C1538 | SEINFRA | JOELHO FERRO FUNDIDO D=150mm (6") | UN | 2,0 | 488,48 | 976,96 | 0,11 | 96,14 |
| 3556 | ORSE | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 6,0 | 161,13 | 966,78 | 0,11 | 96,25 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|--|-----|--------|------------|--------|----------|--------------------|
| CP-ELJ-110 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0 | 959,47 | 959,47 | 0,10 | 96,35 |
| CP-C1.288 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(40A), 30MA | UN | 5,0 | 184,52 | 922,60 | 0,10 | 96,45 |
| 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 5,0 | 178,12 | 890,60 | 0,10 | 96,55 |
| 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,0 | 441,42 | 882,84 | 0,10 | 96,65 |
| CP-ELJ.044 | Próprio | ACESSÓRIOS FIXAÇÃO DE CABOS MULTIPLEXADOS PAREDE (ISOLADOR E ANCORAGEM) | UN | 10,0 | 83,04 | 830,40 | 0,09 | 96,74 |
| CP-ELJ-109 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0 | 801,28 | 801,28 | 0,09 | 96,83 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|---|----------------|--------|------------|--------|----------|--------------------|
| CP-EDJ019 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,0 | 193,46 | 773,84 | 0,08 | 96,91 |
| 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,0 | 152,23 | 761,15 | 0,08 | 96,99 |
| 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,0 | 189,11 | 756,44 | 0,08 | 97,08 |
| 100695 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 10,0 | 68,97 | 689,70 | 0,08 | 97,15 |
| 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m ² | 100,0 | 6,84 | 684,00 | 0,07 | 97,23 |
| 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m ³ | 4,0 | 168,99 | 675,96 | 0,07 | 97,30 |
| CP-ELJ.009 | Próprio | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | UN | 30,0 | 22,27 | 668,10 | 0,07 | 97,37 |
| 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30,0 | 21,88 | 656,40 | 0,07 | 97,45 |
| CP-C1.071 | Próprio | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | m | 120,0 | 5,39 | 646,80 | 0,07 | 97,52 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|---------|---------|---|-----|--------|------------|--------|----------|--------------------|
| 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0 | 642,45 | 642,45 | 0,07 | 97,59 |
| 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 145,61 | 4,39 | 639,22 | 0,07 | 97,66 |
| CP-L829 | Próprio | Curva vertical 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 5,0 | 125,42 | 627,10 | 0,07 | 97,73 |
| 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 3,0 | 208,33 | 624,99 | 0,07 | 97,79 |
| 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0 | 615,46 | 615,46 | 0,07 | 97,86 |
| 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 7,29 | 84,39 | 615,20 | 0,07 | 97,93 |
| 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 180,0 | 3,39 | 610,20 | 0,07 | 98,00 |
| 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,0 | 147,51 | 590,04 | 0,06 | 98,06 |
| 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5,0 | 114,57 | 572,85 | 0,06 | 98,12 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|--|-----|--------|------------|--------|----------|--------------------|
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 46,0 | 12,37 | 569,02 | 0,06 | 98,18 |
| 95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 3,0 | 181,98 | 545,94 | 0,06 | 98,24 |
| 1697 | ORSE | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 10,0 | 53,57 | 535,70 | 0,06 | 98,30 |
| CP-ELJ.043 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINCIPAL 6 A 185MM2 DERIVACAO 1,5 A 10MM2 | UN | 20,0 | 26,37 | 527,40 | 0,06 | 98,36 |
| 42 | ORSE | Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras | m² | 156,0 | 3,31 | 516,36 | 0,06 | 98,42 |
| 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0 | 502,62 | 502,62 | 0,05 | 98,47 |
| 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0 | 488,77 | 488,77 | 0,05 | 98,53 |
| 103011 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,0 | 119,91 | 479,64 | 0,05 | 98,58 |
| C2716 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO | m² | 18,0 | 24,89 | 448,02 | 0,05 | 98,63 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|---|-----|--------|------------|--------|----------|--------------------|
| 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30,0 | 14,06 | 421,80 | 0,05 | 98,67 |
| 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20,0 | 20,90 | 418,00 | 0,05 | 98,72 |
| 87900 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 33,6 | 12,22 | 410,59 | 0,04 | 98,76 |
| 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,0 | 122,20 | 366,60 | 0,04 | 98,80 |
| CP-1918 | Próprio | SUORTE VERTICAL 100 x 100 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | un | 20,0 | 18,32 | 366,40 | 0,04 | 98,84 |
| 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9,0 | 40,28 | 362,52 | 0,04 | 98,88 |
| 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 21,48 | 16,80 | 360,86 | 0,04 | 98,92 |
| 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 33,6 | 10,67 | 358,51 | 0,04 | 98,96 |
| CP-ELA.446 | Próprio | ELO FUSIVEL DE 6K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 9,0 | 39,50 | 355,50 | 0,04 | 99,00 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|---------|---------|---|-----|--------|------------|--------|----------|--------------------|
| CP-L823 | Próprio | ELO FUSÍVEL DE 12H. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 9,0 | 39,50 | 355,50 | 0,04 | 99,04 |
| 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,0 | 68,06 | 340,30 | 0,04 | 99,08 |
| 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 32,6 | 10,29 | 335,45 | 0,04 | 99,11 |
| 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20,0 | 16,31 | 326,20 | 0,04 | 99,15 |
| 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,0 | 65,05 | 325,25 | 0,04 | 99,18 |
| 102993 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 2,0 | 162,48 | 324,96 | 0,04 | 99,22 |
| 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10,0 | 32,09 | 320,90 | 0,04 | 99,26 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------------|---------|--|-----|--------|------------|--------|----------|--------------------|
| 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,0 | 103,19 | 309,57 | 0,03 | 99,29 |
| CP- ELA.351 | Próprio | ELO FUSÍVEL DE 10K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 9,0 | 34,28 | 308,52 | 0,03 | 99,32 |
| 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 88,0 | 3,01 | 264,88 | 0,03 | 99,35 |
| CP-L933 | Próprio | Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) - Fornecimento e Instalação | un | 5,0 | 52,87 | 264,35 | 0,03 | 99,38 |
| 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,0 | 50,66 | 253,30 | 0,03 | 99,41 |
| 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0 | 241,25 | 241,25 | 0,03 | 99,43 |
| 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 15,0 | 16,03 | 240,45 | 0,03 | 99,46 |
| CP-L832 | Próprio | Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 20,0 | 11,58 | 231,60 | 0,03 | 99,49 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------------|---------|--|-----|--------|------------|--------|----------|--------------------|
| 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16,0 | 14,37 | 229,92 | 0,03 | 99,51 |
| 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11,0 | 19,88 | 218,68 | 0,02 | 99,54 |
| 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 7,29 | 28,75 | 209,58 | 0,02 | 99,56 |
| CP- ELA.348 | Próprio | ELO FUSÍVEL DE 5H. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 6,0 | 34,28 | 205,68 | 0,02 | 99,58 |
| 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,0 | 102,02 | 204,04 | 0,02 | 99,60 |
| 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,0 | 40,43 | 202,15 | 0,02 | 99,62 |
| 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 15,0 | 13,38 | 200,70 | 0,02 | 99,65 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|---|-----|--------|------------|--------|----------|--------------------|
| CP-ELA.445 | Próprio | ELO FUSIVEL DE 3H. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 6,0 | 33,30 | 199,80 | 0,02 | 99,67 |
| CP-C1.244 | Próprio | PONTOS DE ESGOTO PARA (LAVATÓRIOS, PIAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS DN 40 A 75 MM, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. | UN | 10,0 | 19,82 | 198,20 | 0,02 | 99,69 |
| 2050 | ORSE | Chuveiro plástico sem registro | un | 5,0 | 39,38 | 196,90 | 0,02 | 99,71 |
| CP-ELU006 | Próprio | LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER COM BASE E27 E LÂMPADA LED 10W E27 | UN | 5,0 | 36,51 | 182,55 | 0,02 | 99,73 |
| CP-L830 | Próprio | Emenda interna 100 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 10,0 | 16,98 | 169,80 | 0,02 | 99,75 |
| 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,0 | 33,23 | 166,15 | 0,02 | 99,77 |
| CP-L836 | Próprio | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | un | 20,0 | 7,86 | 157,20 | 0,02 | 99,79 |
| CP-L927 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE 100 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA | m | 10,0 | 14,43 | 144,30 | 0,02 | 99,80 |
| 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,0 | 13,92 | 139,20 | 0,02 | 99,82 |
| 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 7,29 | 18,98 | 138,36 | 0,02 | 99,83 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|------------|---------|--|-----|--------|------------|--------|----------|--------------------|
| 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 29,15 | 4,58 | 133,50 | 0,01 | 99,85 |
| 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3,0 | 42,79 | 128,37 | 0,01 | 99,86 |
| CP-C1Y.004 | Próprio | APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO | m² | 33,6 | 3,73 | 125,32 | 0,01 | 99,87 |
| 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,0 | 27,52 | 110,08 | 0,01 | 99,89 |
| 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,0 | 26,24 | 104,96 | 0,01 | 99,90 |
| 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 178,0 | 0,57 | 101,46 | 0,01 | 99,91 |
| CP-ELA.444 | Próprio | ELO FUSÍVEL DE 2H. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3,0 | 33,30 | 99,90 | 0,01 | 99,92 |
| CP-ELA.443 | Próprio | ELO FUSÍVEL DE 1H. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3,0 | 33,30 | 99,90 | 0,01 | 99,93 |
| CP-ELA.248 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,0 | 9,81 | 98,10 | 0,01 | 99,94 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------------|---------|---|-----|--------|------------|-------|----------|--------------------|
| CP- ELA.068 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10,0 | 8,03 | 80,30 | 0,01 | 99,95 |
| CP- ELA.247 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,0 | 6,50 | 65,00 | 0,01 | 99,96 |
| CP- ELJ.034 | Próprio | BARRAMENTO MONOFASICO 80A 220/440V 1X12P DIN STECK | UN | 1,0 | 60,92 | 60,92 | 0,01 | 99,96 |
| CP- ELA.054 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16,0 | 3,47 | 55,52 | 0,01 | 99,97 |
| CP- ELA.065 | Próprio | CURVA HORIZONTAL OU VERTICAL 38x38mm PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | 27,08 | 54,16 | 0,01 | 99,98 |
| CP- ELA.052 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,0 | 6,50 | 45,50 | 0,00 | 99,98 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: Execução de serviços para manutenção predial do campus Cuité

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------------|---------|---|-----|--------|------------|-------|----------|--------------------|
| CP- ELA.047 | Próprio | JUNÇÃO "T" PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | 20,84 | 41,68 | 0,00 | 99,99 |
| 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2,0 | 19,35 | 38,70 | 0,00 | 99,99 |
| CP- ELA.061 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,0 | 3,88 | 31,04 | 0,00 | 99,99 |
| 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,0 | 12,37 | 24,74 | 0,00 | 100,00 |
| CP- ELA.165 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10,0 | 2,23 | 22,30 | 0,00 | 100,00 |
| 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 5,3 | 3,03 | 16,05 | 0,00 | 100,00 |

Total sem BDI

744.540,94

Total do BDI

170.276,09

Total Geral

914.817,03